

臺中市不動產開發商業同業公會
工程市場資訊112年第一季市場行情表(2023.01.04)

工程名稱	項次	項目規格	單位	2022年Q4 單價區間	2023年Q1 單價區間	備註 (參考說明/品牌/系列)
結構 體工 程	1	抽水井-人工挖掘	尺	2200-3000	2200-3000	
	2	擋土柱-人工挖掘	尺	950-1200	950-1200	
	3	擋土柱-機械挖掘	尺	400-600	400-600	分上下段~上段約 460 下段 價格 510 元
	4	安全支撐(300*300)	M2	850-950	850-950	*市場缺料加上工程期延長 地下3F工程
	5	安全支撐(350*350)	M2	900-1100	900-1100	*市場缺料加上工程期延長 地下3F工程
	6	安全支撐(400*400)	M3	1150-1250	1150-1250	*市場缺料加上工程期延長 地下3F工程
	7	施工構台	M2	4500-6000	4500-6000	*市場缺料加上工程期延長 地下3F工程
	8	千斤頂	只	2000-3500	2000-3500	
	9	圍令背填工資	M	350-600	350-600	
	10	土方工程	M ³	0-150	0-150	
	11	鷹架(大樓)CNS4750	m ²	420-480	420-480	含鷹架.壁拉桿.安全母索.拆除等
	12	鷹架(透天)CNS4750	m ²	315-340	315-340	含鷹架.壁拉桿.安全母索.拆除等
	13	鷹架(大樓)系統架	m ²	500-600	500-600	系統架
	14	施工電梯	台	150-170萬	150-170萬	租期12個月(不含操作手)
	15	塔吊工程(30m長.吊重2噸)	台	385-480萬	385-480萬	租期12個月,另吊手8.5萬/月
	16	模板工程(大樓)	建坪	12500-15000	12500-15000	(含放樣)
	17	模板工程(大樓)-鋁模	M2	1300-1500	1300-1500	雙面計價(含放樣)
	18	模板工程(透天)	建坪	14000-18000	14000-18000	(含放樣)
	19	綁紮工程(大樓)	噸	6200-7000	6200-7000	大樓(依綁紮要求調整),有塔吊
	20	綁紮工程(大樓)	噸	6500-7500	6500-7500	大樓(依綁紮要求調整),無塔吊
	21	綁紮工程(透天獨棟)	噸	6800-8000	6800-8000	透天(依綁紮要求調整)
	22	竹節鋼筋 SD280	噸	20,000	20,500	1/3豐興開盤價
	23	竹節鋼筋 SD420W	噸	21,200	21,700	1/3豐興開盤價+1200元/t
	24	鋼筋加工費	噸	1100-1800	1100-1800	鋼筋加工.運費(不足10t.,+\$ 300/t)
	25	140kg/cm ³ 2000psi混凝土	M3	2450-2600	2500-2650	一般廠-台泥的價格會再增加
	26	210kg/cm ³ 3000psi混凝土	M3	2550-2700	2600-2750	一般廠-台泥的價格會再增加
	27	245kg/cm ³ 3500psi混凝土	M3	2650-2800	2700-2850	一般廠-台泥的價格會再增加
	28	280kg/cm ³ 4000psi混凝土	M3	2750-2900	2800-2950	一般廠-台泥的價格會再增加
	29	350kg/cm ³ 5000psi混凝土	M3	2950-3100	3000-3150	一般廠-台泥的價格會再增加
	30	壓送工	M3	190-250	200-280	透天

臺中市不動產開發商業同業公會
工程市場資訊112年第一季市場行情表(2023.01.04)

工程名稱	項次	項目規格	單位	2022年Q4 單價區間	2023年Q1 單價區間	備註 (參考說明/品牌/系列)
結構工程	31	壓送工	M3	200-230	200-230	大樓(15F以下)
	32	壓送工	M3	220-260	220-260	大樓(超高樓層)
	33	壓送出車計費方式	次	8000-10000	8000-10000	80M ³ 以內再加米數費用及出工
	34	續接器#7	組	90-110	90-110	含續接工資5M以內
	35	續接器#8	組	95-120	95-120	含續接工資5M以內
	36	續接器#10	組	120-140	120-140	含續接工資5M以內
	37	續接器#7-#8	組	95-120	95-120	
	38	地坪整體粉光	m ²	30-50	30-50	不含標高器
	39	粗胚清理	建坪	120-150	120-150	依建坪計價或未算建坪地坪另外以點工計價
	40	工地營建廢棄物載運	M3	1600-1900	1600-1900	(混凝土塊.磁磚等)
	41	工地非營建廢棄物載運	M3	3000-3300	3000-3300	焚化垃圾
	42	工地廢棄物載運	元/建坪	550-650	550-650	
	43	臨時工	工	1500-1700	1500-1700	
	44	打石工	工	2500-2700	2500-2700	
裝修工程	1	台灣砂	M3	850-1000	850-1000	產地價差
	2	普通水泥(40kg)	包		163-170	幸福,潤泰,東南,中華,洋房,五洲,晉瑜
	3	普通水泥(40kg)	包		168-172	台泥
	4	袋裝乾拌水泥砂(40kg)-打底料	包	96-100	96-100	潤泰
	5	袋裝乾拌水泥砂(40kg)-粉光料	包	135-150	135-150	
	6	紅磚20.5*9.5*5.1	塊	2.5-3	2.5-3	含棧板.,數量價差
	7	填縫劑(25kg)-一般	包	155-160	155-160	潤泰
	8	填縫劑(25kg) -防水型	包	155-170	155-170	南星,月豹
	9	黏著劑/益膠泥(25kg) 一般	包	350-370	350-370	南星益膠泥
	10	黏著劑/益膠泥(25kg) 高分子	包	155-250	155-250	潤泰 (TF820-TF850)
	11	輕隔間灌漿材	包	105-120	105-120	潤泰.民峰
	12	外牆二丁掛-石質施釉(平磚)	塊	2.3-3.1	2.3-3.1	吸水率<6%.,冠軍.馬可貝里.白馬
	13	外牆二丁掛-石英施釉(平磚)	塊	2.7-3.2	2.7-3.2	吸水率<1% 標準3%
	14	外牆二丁掛-石英透心(平磚)	塊	3.6-4.5	3.6-4.5	吸水率<1% 標準3%
	15	外牆二丁掛-石質施釉(山型磚)	塊	2.6-3.8	2.6-3.8	三洋.冠軍.馬可貝里.白馬
	16	外牆二丁掛-石英透心(山型磚)	塊	3.4-5.1	3.4-5.1	三洋.冠軍.馬可貝里.白馬
	17	石英磚 30*60cm	塊	70-200	70-200	國產-進口

臺中市不動產開發商業同業公會
工程市場資訊112年第一季市場行情表(2023.01.04)

工程名稱	項次	項目規格	單位	2022年Q4 單價區間	2023年Q1 單價區間	備註 (參考說明/品牌/系列)
裝修工程	18	拋光石英磚 60*60cm	塊	125-260	125-260	國產-進口
	19	拋光石英磚 80*80cm	塊	270-390	270-390	國產
	20	拋光石英磚 90*90cm	塊	520-600	520-600	國產
	21	拋光石英磚 100*100cm	塊	1050-1200	1050-1200	國產
	22	拋光石英磚 60*90cm	塊	300-500	300-500	三洋
	23	拋光石英磚 60*120cm	塊	400-800	400-800	
	24	車道磚 10*10cm	塊	8-10.5	8-10.5	平面磚.小字磚
	25	樓梯磚 20*20cm	塊	8.5-13	8.5-13	
	26	樓梯磚 20*26-27cm(一色)	塊	17-23	17-23	
	27	樓梯磚 20*26-27cm(兩色)	塊	19-25	19-25	
	28	地坪3mmPU	m ²	350-450	350-450	新亞，慶泰，展華 採油性配比要注意
	29	地坪5mmPU	m ²	480-520	480-520	新亞，慶泰，展華
	30	地坪3mmPU	m ²	310-340	310-340	一般
	31	地坪5mmPU	m ²	370-410	370-410	一般
	32	地坪/牆面防水-聚脲	m ²	1400-1600	1400-1600	慶泰
	33	門窗塞水路(矽力康)	M	60-70	60-70	一般
	34	門窗塞水路(道康寧#791)	M	90-115	90-115	
	35	室內矽利康	M	50-60	50-60	牆面與地坪接縫處 青葉
	36	單液型彈性PU填縫膠	M	55-80	55-80	浴室防水陰角及異材相接處施打
	37	地坪1:3打底工資	m ²	290-360	290-360	
	38	內牆1:3打底工資	m ²	350-400	350-410	
	39	內牆1:3水泥粉光工資	m ²	350-400	350-410	
	40	外牆1:3打底工資	m ²	440-500	440-510	
	41	外牆貼磁磚工資-丁掛平磚	m ²	440-600	440-600	含抹縫//溝縫另加
	42	外牆貼磁磚工資-丁掛山型磚	m ²	480-650	480-650	
	43	外牆抵石子(1分)	m ²	800-1500	800-1500	不含打底
	44	地坪抵石子(1分)	m ²	850-1100	850-1100	不含打底
	45	地坪貼拋光石英磚60*60cm	m ²	530-680	530-680	含吊料.硬底
	46	地坪貼拋光石英磚80*80cm	m ²	580-730	580-730	含吊料.硬底
	47	內牆貼 30*60	m ²	510-650	510-650	
	48	地坪拋光施工後須加防護pp板	m ²	45-60	45-60	

臺中市不動產開發商業同業公會
工程市場資訊112年第一季市場行情表(2023.01.04)

工程名稱	項次	項目規格	單位	2022年Q4 單價區間	2023年Q1 單價區間	備註 (參考說明/品牌/系列)
裝修工程	49	樓梯打底(硬底)	座	12000-16000	12000-16000	
	50	樓梯地坪貼專用磚20*20+20*26 (燒底)	m ²	800-1100	800-1100	90cm 寬
	51	樓梯地坪貼專用磚20*20+20*26 (燒底)	座	9000-12500	9000-12500	90cm~120cm 寬
	52	玄關大門(一般性)	樘	5-11萬	5-11萬	依使用材料及五金.把手不同.差價大
	53	電子鎖+遠端開門網關+APP	組	8000-16000	8000-16000	華豫寧 三星 接緊急電源
	54	甲種防火門 100*210cm	樘	16000-28000	16000-28000	水平把手+天地鉸鍊
	55	後立式木門框扇90*230cm(簡易型)	扇	7600-8300	7600-8300	貼塑膠皮
	56	後立式木門框扇90*220cm	扇	11000-13000	11000-13000	日本進口 國際牌
	57	一字型淋浴門8mm清強玻 120*200	樘	7500-8500	7500-8500	含五金把手
	58	一字型淋浴門5mm+5mm清強膠 合玻璃玻120*200	樘	10500-11500	10500-11500	含五金把手
	59	5mm清玻璃 (含SILICONE)強 化、熱硬化	才	80-85	80-85	
	60	8mm清玻璃 (含SILICONE)強 化、熱硬化	才	95-105	95-105	
	61	10mm清玻璃 (含SILICONE)強 化、熱硬化	才	100-125	100-125	
	62	5mm清+5mm清膠合玻璃(含 SILICONE)雙強化、熱硬化	才	140-160	140-160	
	63	6mm清+6mm清膠合玻璃(含 SILICONE)雙強化、熱硬化	才	160-180	160-180	
	64	濕式灌漿牆6MM板材完成面 8.7CM	m ²	1350-1550	1350-1550	普納板或維斯板D:6MM房間 隔間含灌漿材料
	65	濕式灌漿牆6MM板完成面 10.4CM	m ²	1400-1750	1400-1750	普納板或維斯板D:6MM浴廁 隔間含灌漿材料
	66	乾式石膏板輕隔間(11.3CM)	m ²	1200-1300	1200-1300	19+75+19石膏板雙面單層+ 隔音綿
	67	乾式矽酸鈣板隔間(9.9CM)	m ²	1150-1450	1150-1450	
	68	乾式石膏板輕隔間(雙面單層石 膏板) (9.5CM)	m ²	1100-1300	1100-1300	
69	乾式石膏板輕隔間(雙面雙層石 膏板) (12.5CM)	m ²	1400-1550	1400-1550		
70	平頂平釘輕鋼架+矽酸鈣板6MM	m ²	720-800	720-800	含AB膠批土不含油漆(國產)	

臺中市不動產開發商業同業公會
工程市場資訊112年第一季市場行情表(2023.01.04)

工程名稱	項次	項目規格	單位	2022年Q4 單價區間	2023年Q1 單價區間	備註 (參考說明/品牌/系列)
裝修工程	71	平頂平釘輕鋼架+矽酸鈣板6MM	m ²	850-950	850-950	含AB膠批土不含油漆(進口)
	72	平頂平釘輕鋼架+矽酸鈣板6MM	m ²	1800-2000	1800-2000	含平板+油漆+各項開孔及窗簾盒
	73	平頂-水泥漆(批黑白土+二度噴漆)	m ²	145-165	145-165	金利登、虹牌780
	74	平頂-防霉乳膠漆(二底二度)	m ²	375-410	375-410	浴廁矽酸鈣板天花板
	75	平頂-批黑白土	m ²	85-100	85-100	
	76	牆面-水泥漆(二底二度)	m ²	100-150	100-150	金利登、虹牌780
	77	牆面-乳膠漆(二底二度)	m ²	120-170	120-170	
	78	外牆-晴雨漆-(二底二度)	m ²	200-260	200-260	ICI
	79	8MM+2MM靜音墊耐磨木地板	坪	2650-2700	2650-2700	德國松木 常用太格 美綻系列
	80	5mm-8mm靜音墊耐磨SPC	坪	2500-2900	2500-2900	樂邁(SPC)不同型號及厚度費用不同
	81	戶外木地板塑木地板	坪	11500-16000	11500-16000	價格會依型號及厚度不同而異
	82	隔音墊材料5MM	m ²	450-550	450-550	
	83	隔音墊材料8MM	m ²	800-1000	800-1000	
	84	地坪Epoxy耐磨地坪	m ²	550-700	550-700	3mm厚南亞或長春
	85	地坪Epoxy耐磨地坪	m ²	720-900	720-900	5mm厚南亞或長春
	86	室內交屋清潔費 (不含公共空間)	建坪	100-200	100-200	大樓(住家室內)
	87	室內交屋清潔費 (不含公共空間)	戶	4000-9000	4000-9000	大樓(住家室內清潔2次)
機電及設備	1	水電工程	建坪	18000-25000	18000-25000	大樓建案，材料及做法不同差價很大
	2	弱電工程	建坪	1300-3000	1300-3000	大樓E化設備規劃不同價格落差大
	3	消防工程	建坪	3500-4000	3500-4000	
	4	電梯工程	台	145-190萬	145-190萬	19停15人份105M/MIN 標準車箱
	5	電梯工程	台	260-300萬	260-300萬	28停15人份150M/MIN 標準車箱

說明:

- 1.數據產出時間:112年1月4日
- 2.目前物價波動大，僅供大家參考
- 3.廠商價格會依各家公司發包條件、建案規模等不同而會有所增減
- 4.行情表中的價格以台中市廠商為依據